Bekoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
zaaknummer 2012-020571 verzonden op 31 januari 2013

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
mr. H. Bontjes
Manager Vergunningverlening Water Ondergrond
en Natuur

2A	09-03-2012	DEFINITIEF			
1A	09-01-2012	EINDCONCEPT	EB		
1B	16-01-2012	TER ACCEPTATIE	JVDL	LH	
0B	02-12-2011	DEFINITIEF ONTWERP	PJL		
0A	16-11-2011	DEFINITIEF ONTWERP	PJL		

DEFINITIEF

Tekeningnummer	Schaal	Papierformaat	Datum	Auteur	Versie ontwikkelaar
NR-TEK-SIT-172-2A	1:2000	A0	MW	3.3.3	

4 MAATREGELEN NEDERRIJN

Opdrachtgever: RWS

Zaaknummer: 31035845

Fase: DO

Locatie: Middelwaard

Onderwerp: VOLUMEBEREKENING EN KADASTRALE PERCELEN

	Naam	Paraaf	Datum
Gemaakt ON	M. Bakker	ME	09-03-2012
Vrijgegeven ON	D.J.Twenhofel	DZ	09-03-2012
Gecoscopieerd OG	-		-

BosKalis bv

Plotdatum: 15-3-2012 11:34:39

NR-TEK-VOL-172-2A.dwg

0 20 40 60 80m

M-0-1 OEVER
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-0-2 OEVER
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-0-10 VEERGIG
ONTGRAVEN 715 m3
AANVULLEN (KLEI 525 m3
AANVULLEN 15 m3
OPPERVLAKTE 2493 m2

M-0-6 WATERGANG
ONTGRAVEN 9170 m3
AANVULLEN 0 m3
AANVULLEN KLEI 4440 m3
OPPERVLAKTE 4440 m2

M-0-5 KADE
ONTGRAVEN 2457.5 m3
AANVULLEN KLEI 90 m3
OPPERVLAKTE 2024.0 m2

M-A-1 OOIBOS
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-A-1 OOIBOS
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-A-1 OOIBOS
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-0-4 OEVER
ONTGRAVEN 1920 m3
AANVULLEN 120 m3
OPPERVLAKTE 2488 m2

M-0-7 WATERGANG
ONTGRAVEN 1154.0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 524.0 m2

M-0-8 WEIDE
ONTGRAVEN 2499 m3
AANVULLEN 20 m3
OPPERVLAKTE 1868.9 m2

M-0-9 WEIDE
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

M-0-1 OEVER
ONTGRAVEN 2354.0 m3
AANVULLEN 40 m3
AANVULLEN KLEI 520 m3
OPPERVLAKTE 3445.0 m2

M-0-2 OEVER
ONTGRAVEN 0 m3
AANVULLEN 0 m3
OPPERVLAKTE 0 m2

VAKNR	ONTGRAVEN	AANVULLEN	AANVULLEN KLEI	OPP	TYPE
M-A-1	0	0	0	1127	OOIBOS
M-A-1	0	0	0	0	OOIBOS
M-A-1	0	0	0	0	OOIBOS
M-O-1	2354.0	40	520	3445.0	OEVER
M-O-2	0	0	0	0	OEVER
M-O-4	1152.0	420	0	2488.0	OEVER
M-O-5	2457.5	90	0	2024.0	KADE
M-O-6	9170	0	4440	4440.0	WATERGANG
M-O-7	1154.0	0	524.0	524.0	WATERGANG
M-O-8	2499	20	17300	1868.9	WEIDE
M-O-9	0	0	0	0	WEIDE
TOTAAL	11051.0	490		23305	12170.3

VERSCHIL 807.5 m3