Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269

Boskalis Nederland B.V.
T.a.v. de projectorganisatie
Vier Maatregelen Nederrijn
Postbus 164
6700 AD Wageningen

Datum:	Ons kenmerk:	Uw kenmerk:	Behandeld door:
2 november 2012	201213119/202085	--	Dhr. C. Joosten

Onderwerp:
Verlenen van een watervergunning voor de herinrichting van uiterwaardengebied Tollewaard te Lienden in het kader van het RvR project Vier Maatregelen Nederrijn.

Doorkiesnummer / emailadres:
(0344) 649283 / c.joosten@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 16 maart 2012 hebt u een vergunning aangevraagd voor het herinrichten van de Tollewaard te Lienden en daarbij onder andere het vergraven van wateren, het aanpassen van dijkafritten, het afgraven van de zomerkade en aanleg van een nieuwe zomerkade. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u bijgaand aan.

Het juridisch kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de voorschriften van watervergunning genoemde toezichthouders zijn in dit geval:
- de heer W. Cornelisse (06-53542244) met betrekking tot de waterkeringen;
- de heer A. van Laar (06-29025580) met betrekking tot de wateren.

Voor informatie of vragen over de watervergunning kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met de heer C. Joosten, bereikbaar op (0344) 64 92 83 of via c.joosten@wsrl.nl. Onze voorkeur gaat er naar uit uw vragen per e-mail af te handelen. Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Coördinatie
Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van de De Tollewaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:

- Vergunning op grond van de Waterwet;
- Projectplan op grond van de Waterwet
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
- Vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
- Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van project De Tollewaard zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.
Van 24 mei 2012 tot en met 4 juli 2012 lag het m.e.r.- beoordelingsbesluit voor het project De Tollewaard ter inzage.

De watervergunning is tot stand gekomen via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode zijn er vijf zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. De voor dit besluit van toepassing zijnde punten zijn in deze watervergunning opgenomen en behandeld.

Een afschrift van de watervergunning verzenden wij bij dezen aan de coördinator, de heer A.M. Kwakkernaat, van Provincie Gelderland. Graag vernemen wij van u of de heer A.M. Kwakkernaat gedurende welke periode wij de watervergunning en de bijbehorende stukken op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel (buiten kantooruren op afspraak) ter inzage kunnen leggen.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

H. Stok.

Beroep
Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Deze wijzigingen zijn beschreven in de genoemde Nota van Antwoord die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier vallen onder de werking van de Chw. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlage(n): besluit
Afschrift: Besluit: GS van Gelderland, t.a.v. A.M. Kwakkernaat, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Complete set: R-RNE t.a.v. A. van Laar / T-PDV t.a.v. W. Cornelisse / Archief

Deel I

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201213119/202085
Vergunninghouder : Boskalis Nederland B.V.

Op 16 maart 2012 hebben wij van Boskalis Nederland B.V., 's Gravenweg 399-405 te Rotterdam, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor de herinrichting van het uiterwaardengebied Tollewaard, gelegen tussen de Marsdijk, Rijndijk en de rivier de Nederrijn ter hoogte van Lienden, en daarbij:

1. het aanleggen van een nieuwe zomerkade die aansluit op de bestaande regionale waterkering en de primaire waterkering (Rijndijk) ter hoogte van dijkpaal RB129;
2. het verwijderen van de bestaande zomerkade in de Tollewaard gelegen tussen de dijkpalen RB105 en RB129 en daarbij ook het verwijderen van de zomerkade uit de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) ter plaatse van dijkpaal RB105;
3. het aanleggen van een nieuwe dijkafrit ter hoogte van dijkpaal RB106 aan de primaire waterkering (Marsdijk);
4. het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB106 en RB119;
5. het graven van een natuurvriendelijke oever aan C-wateren 104003 en 104004 gelegen in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB110 en RB112;
6. het aanbrengen van een dam met duiker in C-wateren 103988 en 104001;
7. het dempen van C-water 103997;
8. het verlagen van het maaiveld gelegen in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) ter hoogte van dijkpalen RB108 en RB112;
9. het aanleggen van een struinpad op de bestaande dijkafrit bij dijkpaal RB124 en langs A-water 102660;
10. het plaatsen van twee poorten haaks op A-water 102660;
11. het aanleggen van een struinpad in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) nabij dijkpaal RB105;
12. het aanplanten van ooibos in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB112 en RB119.

De aanvraag is gedaan in het kader van het Ruimte voor de Rivierproject "Vier Maatregelen Nederrijn" waarbij diverse maatregelen worden genomen voor natuurontwikkeling en ruimte voor hoogwater.

Regelgeving
Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1 en 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen
Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

Algemeen:

- In het kader van het Ruimte voor de Rivierproject Vier maatregelen Nederrijn zullen op een viertal locaties zijnde Elst (provincie Utrecht), Tollewaard, Middelwaard en Doorwerthse Waarden, langs de Nederrijn maatregelen worden genomen.
- Voor de uitvoering van deze vier maatregelen, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

- Deze aanvraag heeft betrekking op de maatregel Tollewaard.
- De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het winterbed van de Nederrijn zijnde het beheersgebied van Rijkswaterstaat.
- Omdat Rijkswaterstaat de feitelijke opdrachtgever is en een projectplan heeft opgesteld, vervalt daardoor de samenloop tussen het waterschap en Rijkswaterstaat.
- In de Tollewaard zal ook een nieuwe ontsluitingsweg in de vorm van een brug worden aangelegd.
- Deze ontsluitingsweg met brug maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag, hiervoor is separaat een vergunningsaanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat.
- Uit de effectenstudie voor de Tollewaard is gebleken dat als gevolg van de maatregelen in de Tollewaard ter plaatse opstuwing (waterstandsverhoging) tegen de waterkering zal ontstaan.
- Door het ophogen van de waterkering zou dit probleem kunnen worden opgelost.
- De aanvrager heeft gekozen voor en het waterschap heeft ingestemd met het verrekenen van de opstuwing in de Tollewaard en Middelwaard met de daling die ontstaat door de maatregelen in de uiterwaard bij Elst (Utrecht).
- Voorwaarde voor deze instemming is wel dat de maatregel Elst gelijktijdig met de maatregelen Tollewaard en Middelwaard wordt uitgevoerd.
- Daarmee wordt de berekende opstuwing in de Tollewaard voldoende gecompenseerd.

- In het kader van de provinciale coördinatieregeling is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.
- Het ontwerpbesluit is gepubliceerd en heeft zes weken ter inzage gelegen.
- Gedurende deze zes weken zijn er door de Coördinator Procedures Tollewaard van een belanghebbenden zienswijzes ontvangen ten aanzien van de verschillende besluiten voor de Tollewaard.
- De onderdelen van deze zienswijzes die relevant zijn voor de watervergunning van het waterschap worden in dit besluit nader toegelicht.
- Het betreft de volgende zienswijzes:
    - **HV**: H.J.C. Vonk, Marsdijk 11 te Lienden:
      De westelijke op- en afrit van de nieuwe toegangsweg naar de Marsdijk is te krap voor een auto met aanhangwagen.
    - **WvZ**: W.D. van Zoest, Marsdijk 3 te Lienden:
      Geen zienswijze die van invloed is op de watervergunning
    - **AV**: A.H. Vonk, Marsdijk 15 te Lienden:
      1. De westelijke op- en afrit van de nieuwe toegangsweg naar de Marsdijk is te krap voor een vrachtauto.
      2. Inspreker vreest dat zijn kelder sneller en vaker onder water zal komen te staan, en mist voorzieningen om dit tegen te gaan danwel het water af te voeren.
    - **WMR**: Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen
      Geen zienswijze die van invloed is op de watervergunning
    - **MvT**: M.A. van Tongeren, Marsdijk 14 te Lienden
      De afrit vanaf de Marsdijk naar de oostelijke terp ligt itt tot hetgeen met Boskalis is afgesproken te westelijk en te dicht bij de woning Marsdijk 14. De ligging moet worden aangepast aan hetgeen is afgesproken
- Ten aanzien van deze punten zijn in respectievelijke volgorde de volgende overwegingen te maken:
    - **HV en AV1**: In de watervergunning zijn geen concrete eisen met betrekking tot de bocht van de afrit opgenomen. De aanvrager is echter bereid om inspreker tegemoet te komen en heeft de bocht in het ontwerp verruimd. Dit is aangegeven op tekening NR-TEK-SIT- 198-2C. In het kader van het Projectplan Waterwet is deze aanpassing getoetst, in combinatie met de andere aanpassingen. Deze toetsing is verantwoord in de Rapportage Hydraulische berekeningen zienswijzen Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1A (bijgevoegd). De conclusie is dat ook met de aanpassing de hydraulische taakstelling wordt gerealiseerd.
    - **AV2**: Deze reactie heeft betrekking op het verlagen van de zomerkade. De situatie is nader geanalyseerd en wij zijn van mening dat de vrees van inspreker niet terecht

noodzakelijk. De aanvrager heeft dit nader toegelicht in de Notitie Reactie op Zienswijzen de Tollewaard, NR-RAP-275-1A waarin men tot de conclusie komt dat er geen verslechtering van de situatie zal optreden. De aanvrager zal namelijk de terp voorzien van een nieuwe verbeterde kleilaag waardoor zal worden voorkomen dat water de terp inloopt. Dit werk maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Wij zien daarom geen aanleiding om nadere voorschriften in de watervergunning op te nemen.

  - **MvT**: In de watervergunning zijn geen specifieke eisen met betrekking tot de locatie van de afrit opgenomen. Wij hebben geen bezwaar tegen een verschuiving van de afrit mits de nieuwe locatie van de afrit niet zal leiden tot extra opstuwing. In het kader van het Projectplan Waterwet is deze aanpassing getoetst. Deze toetsing is verantwoord in de Rapportage Hydraulische berekeningen zienswijzen Definitief Ontwerp maatregel De Tollewaard, NR-RAP-274-1A. De conclusie is dat ook met de aanpassing de hydraulische taakstelling wordt gerealiseerd.

- Ten gevolge van zienswijzes HV, AV1 en AV2 zullen de tekeningen worden aangepast en de nieuwe versies worden aan dit besluit toegevoegd.
- Uit hydraulische berekeningen is gebleken dat de aanpassingen in de Tollewaard ten gevolge van de ingebrachte zienswijzes geen nadelige invloed zullen hebben op de opstuwing in de rivier.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Nieuwe dijkafrit en struinpad:

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21: ’Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen (op- en afritten, trappen en aanbermingen) in de kern- en beschermingszone van een waterkering’.
- De afrit is schuin tegen het buitentalud van de primaire waterkering gelegen.
- De afrit wordt aangebracht boven het leggerprofiel van de waterkering.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Aanbrengen ooibos:

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.20: ‘Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering’.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Dammen met duikers:

- De aanvrager heeft aangegeven dat de dammen met duikers nodig zijn voor de aanleg van het fietspad.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: ‘Het plaatsen van dammen met duikers in wateren’.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Dempen en vergraven wateren:

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: ‘Werkzaamheden in wateren’ en aan beleidsregel 5.14: ‘Het (ver)graven van (nieuwe) wateren’.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Hekwerk haaks op A-water:

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: ‘Werkzaamheden in wateren’ en aan beleidsregel 5.11: ‘Het plaatsen van hekwerken haaks op A-wateren’.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:

Boskalis Nederland B.V. en rechtverkrijgenden, onder de in deel II genoemde voorschriften, watervergunning te verlenen voor de herinrichting van het uiterwaardengebied Tollewaard, gelegen tussen de Marsdijk, Rijndijk en de rivier de Nederrijn ter hoogte van Lienden, en daarbij:

1. het aanleggen van een nieuwe zomerkade die aansluit op de bestaande regionale waterkering en de primaire waterkering (Rijndijk) ter hoogte van dijkpaal RB129;
2. het verwijderen van de bestaande zomerkade in de Tollewaard gelegen tussen de dijkpalen RB105 en RB129 en daarbij ook het verwijderen van de zomerkade uit de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) ter plaatse van dijkpaal RB105;
3. het aanleggen van een nieuwe dijkafrit ter hoogte van dijkpaal RB106 aan de primaire waterkering (Marsdijk);
4. het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB106 en RB119;
5. het graven van een natuurvriendelijke oever aan C-wateren 104003 en 104004 gelegen in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB110 en RB112;
6. het aanbrengen van een dam met duiker in C-wateren 103988 en 104001;
7. het dempen van C-water 103997;
8. het verlagen van het maaiveld gelegen in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) ter hoogte van dijkpalen RB108 en RB112;
9. het aanleggen van een struinpad op de bestaande dijkafrit bij dijkpaal RB124 en langs A-water 102660;
10. het plaatsen van twee poorten haaks op A-water 102660;
11. het aanleggen van een struinpad in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) nabij dijkpaal RB105;
12. het aanplanten van ooibos in de beschermingszone van de primaire waterkering (Marsdijk) tussen dijkpalen RB112 en RB119.

Van deze watervergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen:

- tekening nummer NR-TEK-SIT-195-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-196-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-197-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-198-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-209-2A d.d. 03-05-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-199-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-200-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-201-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-203-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-205-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-430-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-KAD-253-2B d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-VOL-204-2C d.d. 03-05-2012
- tekening nummer NR-TEK-K&L-202-2B d.d. 12-10-2012
- principetekening 4

Tiel, 2 november 2012
Besluitnummer: 201213119/202085.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

H. Stok.

Deel II

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201213119/202085
Vergunninghouder : Boskalis Nederland B.V.

1 Algemene voorschriften

1.1 Minstens 5 dagen voordat begonnen wordt met de werkzaamheden, moet de vergunninghouder dit melden bij de toezichthouder van het waterschap en het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' opsturen naar het waterschap.

1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden.

1.3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.

1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.

1.5 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de tekeningen:
- tekening nummer NR-TEK-SIT-195-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-196-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-197-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-198-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-SIT-209-2A d.d. 03-05-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-199-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-200-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-201-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-203-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-205-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-DWP-430-2C d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-KAD-253-2B d.d. 12-10-2012
- tekening nummer NR-TEK-VOL-204-2C d.d. 03-05-2012
- tekening nummer NR-TEK-K&L-202-2B d.d. 12-10-2012

met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften.

1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk opgevolgd worden.

1.7 Als het werk klaar is moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap, door het invullen en naar het waterschap terugsturen van het kaartje "einde werkzaamheden".

1.8 Na ontvangst van het kaartje "einde werkzaamheden" zal de toezichthouder het werk controleren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.

1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

1.11 Als de watergang moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer in de oppervlaktewaterlichaam worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.

1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.

1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

1.15 Om aan te kunnen tonen dat de werkzaamheden conform deze vergunning zijn aangelegd, moet vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het “Meetprotocol wateren en kunstwerken van Waterschap Rivierenland. Dit protocol is te downloaden op de website van het waterschap (www.wsrl.nl) en is op te vragen bij het team Geodata en Monitoring. De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten samen met het kaartje “einde werkzaamheden” worden toegestuurd aan het Bedrijfsbureau van de afdeling Beheer en Onderhoud van het waterschap. Het postadres hiervoor is: Waterschap Rivierenland t.a.v. Bedrijfsbureau, Antwoordnummer 1, 4000 VB Tiel.
De werken zijn pas definitief opgeleverd als de controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

1.16 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in de kern- en/of beschermingszones van de waterkering mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

1.17 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

1.18 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2 <u>Bijzondere voorschriften</u>

Het realiseren van een buitendijkse dijkafrit tegen de waterkering

2.1 De afrit moet worden gerealiseerd conform de tekeningen vermeld onder voorschrift 1.5 van dit besluit.

2.2 De afrit moet schuin tegen de waterkering worden aangelegd.

2.3 Voordat begonnen wordt met de aanleg van de afrit, moet een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet gedaan worden over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot 25,00 meter links en 25,00 meter rechts van de afrit.

2.4 De nulmeting moet telkens om de 5,00 meter worden uitgevoerd. De meetpunten moeten zowel in X-, Y- als Z-coördinaten en ten opzichte van NAP zowel analoog als digitaal met behulp van meetspijkers ter plaatse worden vastgelegd.

2.5 Controlemetingen moeten worden uitgevoerd telkens na iedere 1,5 meter ophoging van de aanberming. Metingen moeten voldoen aan de geldende NEN-norm voor controlemetingen.

2.6 Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.

2.7 Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt en moet dit direct aan het waterschap worden gemeld. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na toestemming van het college. Alle voorwaarden die het college rondom de hervatting voorschrijft, moeten worden gevolgd.

2.8 De afrit tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 1,50 meter diep zijn.

2.9 Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat verwijderd worden.

2.10 De afrit aan de waterkering moet worden samengesteld uit:
- zand, afgedekt met een laag klei ter dikte van 0,50 meter, **of**
- geheel uit klei
waarbij het talud van de afrit moet worden afgewerkt onder een helling van minimaal 1:2,5.

2.11 Voorafgaand aan de uitvoering moet de aan te brengen klei zijn goedgekeurd door het waterschap.

2.12 De grond die nodig is voor het maken van de afrit moet in lagen van maximaal 0,50 meter worden aangebracht en volledig te worden verdicht voordat een nieuwe laag grond wordt aangebracht.

2.13 De afwerking van het talud van de tegen de waterkering te maken afrit moet op dezelfde manier gebeuren als de oorspronkelijke afwerking van het talud.

2.14 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
- de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
- het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.15 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5,00 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,00 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

2.16 Voor het aanbrengen van de verharding op de afrit mag maximaal 0,50 meter van de bovenlaag als cunet ontgraven worden.

2.17 Voordat de wegfundatie in het cunet wordt aangebracht, moet een kunststof geotextiel met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.

2.18 De verharding die op de afrit gemaakt wordt, mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.

2.19 Vergunninghouder is verplicht om de afrit te onderhouden. Het talud moet minimaal twee maal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

2.20 De vergunninghouder moet te allen tijde toestaan dat het waterschap als beheerder van de waterkering alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse moet kunnen uitvoeren.

2.21 De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers moeten de afrit in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de afrit met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de afrit direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

2.22 Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

Het planten van bomen buitendijks in de beschermingszone van de waterkering

2.23 Bij het planten van de bomen mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.

2.24 De plantgaten moeten worden aangevuld met grond die uit het plantgat komt.

2.25 Voorzieningen voor beluchting en/of watertoevoer zijn niet toegestaan.

2.26 De bomen moeten goed worden onderhouden.

2.27 Onder de bomen moet een goed gesloten en erosiebestendige grasmat kunnen blijven bestaan.

Het verwijderen van zomerkade uit de kern- en beschermingszone van de waterkering

2.28 Na het afgraven van de zomerkade moet het talud van de waterkering worden hersteld gelijk aan het naastgelegen dijktalud.

2.29 De te herstellen kleilaag op het buitentalud moet tenminste 1,00 meter dik zijn en bestaan uit erosiebestendigheid categorie 1 klei met een lutumpercentage tussen 25%-37%. Na het aanvullen met klei moet het talud worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.30 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op genoemde tijdstip nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Daarvoor moet een strook tot minimaal 5 meter links en rechts van het af te werken gedeelte dijktalud worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze mat/doek moet reiken tot minimaal 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

Het aanleggen van een zomerkade

2.31 Voordat begonnen wordt met de aanleg van de zomerkade tegen de waterkering moet een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet gedaan worden over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot 25,00 meter links en 25,00 meter rechts van de aanberming.

2.32 De nulmeting moet telkens om de 5,00 meter worden uitgevoerd. De meetpunten moeten zowel in X-, Y- als Z-coördinaten en ten opzichte van NAP zowel analoog als digitaal met behulp van meetspijkers ter plaatse worden vastgelegd.

2.33 De zomerkade tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 1,50 meter diep zijn.

2.34 Als de zomerkade gemaakt wordt met zand, mag er op de inkassing van het dijkprofiel geen filterdoek aangebracht worden.

2.35 Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat verwijderd worden.

2.36 Telkens na iedere 1,5 meter ophoging van de aanberming moet er een controlemeting worden uitgevoerd. Deze metingen moeten voldoen aan de geldende NEN-norm voor controlemetingen.

2.37 Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.

2.38 Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt. De toezichthouder moet direct van de zetting op de hoogte worden gebracht. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na toestemming van het college. Alle voorwaarden die het college rondom de hervatting voorschrijft, moeten worden gevolgd.

2.39 De zomerkade moet worden afgedekt met een kleilaag van minimaal 0,75 meter dik bestaande uit erosiebestendigheid categorie 1 klei met een lutumpercentage tussen 25%-37%. Na het aanbrengen van de klei moet de zomerkade worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.40 De afwerking van de zomerkade moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet de zomerkade tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5,00 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,00 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

2.41 Vergunninghouder is verplicht om de zomerkade te onderhouden. Bij een grastalud moet het talud minimaal twee maal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

Het verlagen van het maaiveld in de beschermingszone van de waterkering

2.42 Het maaiveld mag niet lager worden dan NAP+6,30 meter zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.43 Na uitvoeren van de maaiveldverlaging moet een kleiige ondergrond aanwezig zijn van tenminste 1,00 meter dik met een verticale stromingsweerstand van 100 dagen.

Het aanleggen van struinpaden en fietspad in de kern- en beschermingszone van de waterkering

2.44 Het struinpad en fietspad moet worden gerealiseerd zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.45 Ter plaatse waar het struinpad op het talud van de waterkering is gelegen, moeten in het dijktalud grasbetontegels worden aangebracht ter bescherming van de waterkering.

2.46 Voor het aanbrengen van de grasbetontegels moet zo min mogelijk worden ontgraven.

2.47 Na het aanbrengen van de grasbetontegels moet de oorspronkelijke klei worden teruggebracht.

2.48 Na het aanvullen met klei moet het talud worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.49 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op genoemde tijdstip nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Daarvoor moet een strook tot minimaal 5 meter links en rechts van het af te werken gedeelte dijktalud worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze mat/doek moet reiken tot minimaal 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

2.50 Onder de nieuwe fundering van het fietspad moet een drukverdelend wegendoek met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.

2.51 De fietspadverharding moet worden opgebouwd zoals weergegeven in het profiel, vermeld op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.52 De bermen moeten worden afgewerkt conform de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.53 Bij beschadigingen aan het talud van de waterkering moet het talud volledig worden hersteld.

2.54 Vergunninghouder is verplicht om het fietspad in goede staat te onderhouden. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven.

2.55 De vergunninghouder moet te allen tijde toestaan dat het waterschap als beheerder van de waterkering alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse moet kunnen uitvoeren.

2.56 Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

Het dempen van een C-water

2.57 De lengte van de demping mag op maaiveldniveau niet meer zijn dan zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.58 Bij de uiteinden van het te dempen water (watergang) moet de slappe specie worden verwijderd. Daarnaast moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.

2.59 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.

2.60 Als blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op het nabijgelegen water. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
- diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
- uitstroomvoorziening conform principetekening nummer 4.

Het vergraven van C-wateren

2.61 De bestaande wateren dienen te worden vergraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.

2.62 De vergraven/verbrede water moet onder strak profiel worden afgewerkt.

2.63 Na het vergraven/verbreden van het water moet rondom het gehele profiel van het water een kleiige ondergrond aanwezig zijn van tenminste 1,00 meter dik met een verticale stromingsweerstand van 100 dagen.

2.64 Het doorstroomprofiel van de vergraven/verbrede water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.

2.65 Als ter plaatse van een te vergraven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het vergraven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te vergraven watergang worden gelegd.

2.66 Voordat een nieuw vergraven water een waterhuishoudkundige functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.

2.67 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen – die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden – op eerste aanzegging door of namens het college van dijkgraaf en heemraden herstellen.

Het plaatsen van een dam met duiker in C-water

2.68 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op vaste bodemhoogte. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de voorgeschreven hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

2.69 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS en moeten daarnaast te voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.

2.70 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 500 millimeter;
- totale maximale buislengte 7,20 meter.

2.71 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.

2.72 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een andere water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.

2.73 De duiker moet worden voorzien van een betonnen inspectieput. Deze inspectieput moet voldoen aan de hiervoor geldende Arbo-regels en moet daarnaast vrij toegankelijk en bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel.

2.74 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.

2.75 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.

2.76 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
- taludbescherming tot op de bodem van de watergang, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.

2.77 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 8 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.

2.78 De dam met duiker mag niet binnen 20 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.

2.79 De vergunninghouder moet de dam met duiker in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of andere obstakels regelmatig uit de duikerbuizen dienen te worden verwijderd en beschadigingen en/of verzakkingen van de dam en/of duiker met bijbehorende werken en de watergang, die de doorstroming en/of de doorvaart belemmeren, direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten te worden opgevolgd.

2.80 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van de watergang moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Het plaatsen van een klaphek binnen de beschermingszone van de waterkering

2.81 Het klaphek moet worden geplaatst zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.82 Bij het maken van de fundering van de klaphek mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.

2.83 De onderzijde van de fundering mag niet dieper zijn dan 0,60 meter beneden het maaiveld ter plaatse.

2.84 De palen mogen maximaal 0,60 meter **verticaal en grondverdringend** de grond in worden geslagen.

Het plaatsen van een hekwerk haaks op een A-watergang

2.85 Het hekwerk moet voorzien worden van een poort met een vrije doorgang van minimaal 4,00 meter breed zoals op principetekening nummer 8 is weergegeven.

2.86 De poort moet op een eenvoudige wijze met de hand kunnen worden geopend. Als de poort wordt voorzien van een slot, dan moet een standaardslot van het waterschap worden gebruikt of het waterschap moet in het bezit worden gesteld van een sleutel van het slot.

2.87 De poort moet zo worden geplaatst, dat de sluitzijde zich aan de waterkant bevindt. Hierbij opent de poort van het water richting het perceel.

2.88 Het hekwerk en de poort moeten in overleg met de toezichthouder worden geplaatst volgens de door hem te geven aanwijzingen.

2.89 De onderkant van eventuele haaks op het A-water aan te brengen waaiers moeten minimaal 30 centimeter boven het zomerpeil/boezempeil worden geplaatst. Het talud van de watergang onder en 50 centimeter aan weerzijden van een eventueel toe te passen waaier moet worden voorzien van dichte betonnen taludbescherming.

2.90 De vergunninghouder is verplicht het hekwerk in goede staat te onderhouden.

Het aanbrengen van een struinpad binnen de beschermingszone van A-wateren

2.91 Het struinpad moet worden aangelegd op een afstand van minimaal 1,00 meter uit de insteek van het A-water.

2.92 Het struinpad moet zo worden aangelegd en worden gefundeerd dat deze bestand is tegen belasting met zwaar onderhoudsmaterieel van het waterschap.

2.93 Het struinpad moet qua hoogte zo worden aangelegd dat het onderhoud aan het water niet wordt belemmerd.

2.94 De overige beschermingszone (de strook van 4,00 meter breed vanuit de insteek) moet bovendien vrij blijven van andere obstakels.

2.95 De strook gelegen tussen het struinpad en de insteek van het A-water moet voortdurend van onkruid, ruigte en dergelijke worden vrijgehouden.

3 Waar u verder rekening mee moet houden

3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder dient hiertoe zelf contact op te nemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.

3.2 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

3.3 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

3.4 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.

3.5 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.

3.6 Als de vergunninghouder de vorm van de betrokken waterstaatswerken heeft veranderd, bijvoorbeeld in ligging, vorm of afmetingen, zullen wij dit bij de eerstvolgende leggerwijziging opnemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.

3.7 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

3.8 Als de geldigheid van de vergunning dreigt te verlopen, kan de vergunninghouder binnen de geldigheidstermijn bij het waterschap om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning vragen. Als het dan geldende beleid het toestaat, zal de vergunning waarschijnlijk kunnen worden verlengd. Als het beleid echter gewijzigd is, moet met het waterschap worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.