

Locatie en omschrijving van het project op hoofdlijnen

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeente Buren aan de zuidoever van de Nederrijn, tegenover Rhenen, bij de Rijnbrug (verkeersbrug N233). Het gebied bevindt zich aan de zuidkant van de Nederrijn en is gelegen tussen de Marsdijk en de Nederrijn, zoals afgebeeld in de volgende figuur.



Projectgebied Uiterwaardvergraving Middelwaard (rood omljnd)

Middelwaard maakt deel uit van het winterbed van de Nederrijn. Dit gebied kenmerkt zich door hoge waterafvoeren, welke met name voorkomen in de winterperiode. Op dat moment fungeert het gebied als stroombed voor de rivier.

De oostelijke helft van de Middelwaard kan gekenmerkt worden als een traditionele uiterwaard met een open structuur tussen bandijk en zomerkade. In het westelijke deel ligt een haven die in open verbinding staat met de rivier. Langs de bandijk bevindt zich een hoogwatervrije strook (hoogte circa NAP + 10,00 m) met bedrijven (locatie van de voormalige steenfabriek). Verder liggen in het gebied 2 voormalige stortplaatsen, namelijk aan de Veerweg in Lienden en aan de Marsdijk in Buren.

Omschrijving Plan

De essentie van het project 'Vier maatregelen Nederrijn, locatie Middelwaard' zit in het weggraven van de zomerkade waardoor bij hoogwater het water makkelijker door de uiterwaard stroomt, in combinatie met het verlagen van het maaiveld onder de brug en het aanbrengen van twee langgerekte plassen in het oostelijk deel van de uiterwaard. De oever wordt in het oostelijk deel verlaagd en steenstort tussen de kribben wordt verwijderd.

Aan de westkant van het plangebied wordt de bestaande veerstoep afgegraven en opnieuw bestraat op het niveau van de daarnaast (westelijk) gelegen onvergraven weide. Op de kop van de veerstoep komt een plek voor kleinschalige recreatie aan de rivieroever.

Aan de oostzijde van het bruggenhoofd komt een klein oobos. Verder zijn twee bomenrijen voorzien in de lengterichting van de uiterwaard. Eén bomenrij maakt gebruik van de bestaande rij bomen in oost-west richting ten oosten van de brug, de tweede bomenrij komt vooral ten westen van de brug op

de rivierover. Voorts komt er een bosperceel voor het bedrijfsterrein van het houtversnipperingsbedrijf op de terp.

Vanaf de weg die onder de brug doorloopt is een wandelpad te bereiken die naar de rivier leidt en vervolgens in oostelijke richting langs de rivier doorloopt. Aan het oostelijke eind van het plangebied buigt dit pad weer terug naar de winterdijk.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein, de industriepas en de beide oude stortplaatsen aan weerszijden van de industriepas maken geen deel uit van het Ruimte voor de rivier project.

Uitsplitsing van de werkzaamheden naar het bevoegd gezag

Het project Vier maatregelen Neder- Rijn , locatie Middelwaard, heeft voor de Natuurbeschermingswetvergunning twee bevoegde instanties. Het Ministerie van EL&I is het bevoegd gezag voor de waterstandsverlagende maatregelen. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor de overige maatregelen (zoals inrichtingsmaatregelen en recreatievoorzieningen).

De verdeling wordt in de volgende tabel weergegeven.

Onderdeel ingreep	Bevoegd gezag
Weggraven zomerkades, maaiveldverlaging, verlaging veerstoep	Ministerie van EL&I
Aanleg struinpad	Provincie Gelderland
Aanleg waterpartijen	Provincie Gelderland
Recreatiepunt op de veerstoep	Provincie Gelderland

Publieksaantrekkende werking

Het wandelpad langs de rivier zal naar verwachting alleen tot een andere routekeuze van wandelaars in het gebied leiden. De winterdijk die hier parallel aan loopt is autoluw en biedt een goed uitzicht over het gebied. Het betreft enkele tientallen wandelaars per dag op een mooie dag in het weekend, en substantieel minder op een weekdag. De veerstoep wordt in de praktijk nu vrijwel elke dag gebruikt voor vissers en andere recreanten. De inrichting in de voorgenomen activiteit formaliseert dit gebruik, maar zal niet tot een substantieel extra gebruik leiden.

Samenvattend is er amper sprake van een publieksaantrekkende werking.

Uitvoeringsplanning (globaal)

In het najaar van 2012 starten de werkzaamheden met het aanleggen van de plassen en het verlagen van het maaiveld. Vervolgens wordt het oobos aangepland en in de eerste helft van 2013 worden de zomerkades verlaagd en het gebied verder ingericht.