Grondbalans

Onderdelen	OBJ. 3 Varikse plaat	OBJ. 5 Heerewaarden	OBJ. 7 Begraasd natuurgebied	OBJ. 11 Waterberging	Hoeveelheden	Eenheid
Klei	46.204	47.323	7.157	4.304	104.987	m3
Ontgraven van klei, hogere concentraties PFAS					***56.343***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	1.885	1.931	292	176	4.283	m3
Klasse A	545	558	84	51	1.238	m3
Klasse B	21.574	22.096	3.342	2.010	49.022	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	792	811	123	74	1.800	m3
Ontgraven van klei, lichte concentraties PFAS					***36.344***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	4.682	4.796	725	436	10.639	*m3*
Klasse A	1.650	1.690	256	154	3.750	*m3*
Klasse B	9.127	9.348	1.414	850	20.738	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	535	548	83	50	1.217	m3
Ontgraven van klei, geen concentraties PFAS					***12.301***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	2.367	2.424	367	220	5.378	m3
Klasse A	1.240	1.270	192	116	2.818	m3
Klasse B	1.766	1.809	274	165	4.014	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	40	41	6	4	92	m3
Slib	3.588	3.675	556	334	8.154	m3
Ontgraven van slib, hogere concentraties PFAS					***6.972***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	21	22	3	2	49	m3
Klasse A	1.225	1.254	190	114	2.783	m3
Klasse B	1.822	1.867	282	170	4.141	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van slib, lichte concentraties PFAS					***1.110***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	*m3*
Klasse A	290	297	45	27	659	*m3*
Klasse B	198	203	31	18	451	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van slib, geen concentraties PFAS					***72***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	32	32	5	3	72	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Leem	981	1.004	152	91	2.228	m3
Ontgraven van leem, hogere concentraties PFAS					***1.561***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	561	575	87	52	1.275	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	126	129	19	12	286	m3
Ontgraven van leem, lichte concentraties PFAS					***587***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	*m3*
Klasse A					-	*m3*
Klasse B	238	244	37	22	541	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	20	21	3	2	46	m3
Ontgraven van leem, geen concentraties PFAS					***80***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	35	36	5	3	80	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Zand	77.315	79.187	11.976	7.202	175.679	m3
Ontgraven van zand, hogere concentraties PFAS					***22.660***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	2.961	3.033	459	276	6.728	m3
Klasse A	1.228	1.258	190	114	2.790	m3
Klasse B	5.322	5.451	824	496	12.093	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	461	473	71	43	1.049	m3
Ontgraven van zand, lichte concentraties PFAS					***70.279***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	19.240	19.706	2.980	1.792	43.718	*m3*
Klasse A	3.657	3.746	567	341	8.311	*m3*
Klasse B	7.733	7.920	1.198	720	17.571	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	299	306	46	28	679	m3
Ontgraven van zand, geen concentraties PFAS					***82.740***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	32.268	33.049	4.998	3.006	73.321	m3
Klasse A	1.110	1.137	172	103	2.522	m3
Klasse B	3.035	3.108	470	283	6.896	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	1	1	0	0	1	m3
Grind	1.363	1.396	211	127	3.097	m3
Ontgraven van grind, hogere concentraties PFAS					***378***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	166	171	26	16	378	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van grind, lichte concentraties PFAS					***1.455***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	616	631	95	57	1.400	*m3*
Klasse A	25	25	4	2	56	*m3*
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van grind, geen concentraties PFAS					***1.263***	*m3*
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	538	551	83	50	1.223	m3
Klasse A	17	18	3	2	40	m3
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Verwerken van grond (vrijkomend materiaal uit werk)					26.773	m3
Grondverwerking met vrijkomend zand (geen concentraties PFAS klasse VT) d.m.v. afwerking bodem geul		26.773			26.773	m3
Verwerken van grond (nieuw materiaal)					38.881	m3
Leveren en aanbrengen kleilaag		25.879	13.002		38.881	m3
Afvoeren van grond naar Hollandsch Diep	87.042	89.150	13.482	8.108	197.782	m3
Vervalt aan de aannemer	42.409	16.663	6.569	3.950	69.591	m3