Grondbalans

Onderdelen	OBJ. 3 Varikse plaat	OBJ. 5 Heerewaarden	OBJ. 7 Begraasd natuurgebied	OBJ. 11 Waterberging	Hoeveelheden	Eenheid
Klei	**46.211,00**	**44.347,00**	**11.291,00**	**4.309,00**	**106.158,00**	**m3**
Ontgraven van klei, hogere concentraties PFAS					***56.963,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	1.885,00	1.809,00	461,00	176,00	4.331,00	m3
Klasse A	545,00	523,00	133,00	51,00	1.252,00	m3
Klasse B	21.574,00	20.704,00	5.270,00	2.010,00	49.558,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	793,00	761,00	194,00	74,00	1.822,00	m3
Ontgraven van klei, lichte concentraties PFAS					***36.749,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	4.683,00	4.494,00	1.144,00	437,00	10.758,00	***m3***
Klasse A	1.651,00	1.584,00	404,00	154,00	3.793,00	***m3***
Klasse B	9.127,00	8.759,00	2.230,00	851,00	20.967,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	536,00	514,00	131,00	50,00	1.231,00	m3
Ontgraven van klei, geen concentraties PFAS					***12.446,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	2.368,00	2.273,00	579,00	221,00	5.441,00	m3
Klasse A	1.241,00	1.191,00	303,00	116,00	2.851,00	m3
Klasse B	1.767,00	1.696,00	432,00	165,00	4.060,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	41,00	39,00	10,00	4,00	94,00	m3
Slib	**3.592,00**	**3.447,00**	**880,00**	**335,00**	**8.254,00**	**m3**
Ontgraven van slib, hogere concentraties PFAS					***7.054,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	22,00	21,00	6,00	2,00	51,00	m3
Klasse A	1.225,00	1.176,00	300,00	114,00	2.815,00	m3
Klasse B	1.823,00	1.749,00	446,00	170,00	4.188,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van slib, lichte concentraties PFAS					***1.126,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	***m3***
Klasse A	291,00	279,00	71,00	27,00	668,00	***m3***
Klasse B	199,00	191,00	49,00	19,00	458,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van slib, geen concentraties PFAS					***74,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	32,00	31,00	8,00	3,00	74,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Leem	**983,00**	**943,00**	**241,00**	**94,00**	**2.261,00**	**m3**
Ontgraven van leem, hogere concentraties PFAS					***1.582,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	562,00	539,00	138,00	53,00	1.292,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	126,00	121,00	31,00	12,00	290,00	m3
Ontgraven van leem, lichte concentraties PFAS					***596,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	***m3***
Klasse A					-	***m3***
Klasse B	238,00	229,00	58,00	23,00	548,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	21,00	20,00	5,00	2,00	48,00	m3
Ontgraven van leem, geen concentraties PFAS					***83,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)					-	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B	36,00	34,00	9,00	4,00	83,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Zand	**77.317,00**	**74.200,00**	**18.889,00**	**7.206,00**	**177.612,00**	**m3**
Ontgraven van zand, hogere concentraties PFAS					***22.912,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	2.961,00	2.842,00	724,00	276,00	6.803,00	m3
Klasse A	1.228,00	1.179,00	300,00	115,00	2.822,00	m3
Klasse B	5.322,00	5.108,00	1.300,00	496,00	12.226,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	462,00	443,00	113,00	43,00	1.061,00	m3
Ontgraven van zand, lichte concentraties PFAS					***71.050,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	19.240,00	18.464,00	4.700,00	1.792,00	44.196,00	***m3***
Klasse A	3.658,00	3.510,00	894,00	341,00	8.403,00	***m3***
Klasse B	7.733,00	7.421,00	1.889,00	721,00	17.764,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	299,00	287,00	73,00	28,00	687,00	m3
Ontgraven van zand, geen concentraties PFAS					***83.650,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	32.268,00	30.966,00	7.882,00	3.006,00	74.122,00	m3
Klasse A	1.110,00	1.066,00	271,00	104,00	2.551,00	m3
Klasse B	3.035,00	2.913,00	742,00	283,00	6.973,00	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	m3
Grind	**1.360,00**	**1.310,00**	**335,00**	**130,00**	**3.135,00**	**m3**
Ontgraven van grind, hogere concentraties PFAS					***384,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	167,00	160,00	41,00	16,00	384,00	m3
Klasse A					-	m3
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van grind, lichte concentraties PFAS					***1.470,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	616,00	592,00	151,00	58,00	1.417,00	***m3***
Klasse A	20,00	24,00	6,00	3,00	53,00	***m3***
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Ontgraven van grind, geen concentraties PFAS					***1.281,00***	***m3***
Klasse Vrij Toepasbaar (VT)	539,00	517,00	132,00	51,00	1.239,00	m3
Klasse A	18,00	17,00	5,00	2,00	42,00	m3
Klasse B					-	m3
Klasse Niet Toepasbaar (NT)					-	m3
Verwerken van grond (vrijkomend materiaal uit werk)					6.851,00	**m3**
Grondverwerking met vrijkomend zand (geen concentraties PFAS klasse VT) d.m.v. afwerking bodem geul		6.851,00			6.851,00	m3
Verwerken van grond (nieuw materiaal)					57.546,00	**m3**
Leveren en aanbrengen kleilaag		37.450,00	20.096,00		57.546,00	m3
Afvoeren van grond naar Hollandsch Diep	87.049,00	83.543,00	21.273,00	8.119,00	199.984,00	m3
Vervalt aan de aannemer	42.414,00	33.853,00	10.363,00	3.955,00	90.585,00	m3